

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
A	RECURSOS HUMANOS				
A1	PRELIMINARES				
1	Trazo y nivelación, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución y terminación.	M2	571.00		
2	Demolición de muro de tabique de 20 cm de espesor, incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	95.08		
3	Demolición de mampara de concreto y marco metalico incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	20.79		
4	Demolición de sardinel de concreto incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	5.28		
5	Desmantelamiento de piso de loseta cerámica, incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	43.31		
6	Desmantelamiento de lambrin de loseta cerámica, incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	146.67		
7	Desmantelamiento de puertas de madera de baños de 0.60 X 1.85 m, incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	2.00		
8	Desmantelamiento de puertas de madera de baños de 0.7 x 1.85 m, incluye: material. Mano de obra y herramienta menor	pza.	2.00		
9	Desmantelamiento de puertas de madera de baños de 0.8 x 1.85 m incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	2.00		
10	Desmantelamiento de puertas de madera de baños de 0.85X 1.85, incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	2.00		
11	Desmantelamiento de puertas de madera de 0.70X 2.10 m, incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
12	Desmantelamiento de puertas de madera de 0.75X 2.10 m, incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
13	Desmantelamiento de puertas de madera de 0.82X 2.10 incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	4.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
14	Desmantelamiento de puertas de madera de 0.85X 2.10 incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	1.00		
15	Desmantelamiento de puertas de madera de 0.90X 2.10 incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	3.00		
16	Desmantelamiento de puertas de madera de 0.92X 2.10 incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	6.00		
17	Desmantelamiento de puertas de madera de 1.25X 2.10 incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	8.00		
18	Desmantelamiento de puertas de madera deslizante de 077X 2.10, incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	2.00		
19	Desmantelamiento de puertas de madera deslizante de 0.79X 2.10, incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	1.00		
20	Desmantelamiento de puerta metálica fondo de madera de 1.88 X 2.60, incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	1.00		
21	Desmantelamiento de puerta metálica de madera de 1.99 X 2.60, incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	3.00		
22	Desmontaje de ventana y cancel metálico, fondo de vidrio de 6 mm, acrílico y asbesto, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	151.19		
23	Desmontaje de cancel de madera, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	18.17		
24	desmantelamiento de muebles de madera y cajoneras de lamina de 3.58x 0.70 y 1.91 x 0.70 m, a dos plataformas una de 30 cm de ancho y la segunda de 70 cm de ancho x 75 cm de altura incluye: carga y acarreo al almacén material, mano de obra y herramienta menor, en control de enfermeras	pza.	1.00		
25	Desmantelamiento de closet de madera de 5.45 x 2.50 : 0.53 m en pasillo, incluye: material, mano de obra y herramienta menor , carga y acarreo al almacén y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
26	Desmantelamiento de puertas de lamina de 60 x 60 cm. incluye: desmontaje , material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	4.00		
27	Desmontaje de mueble de baño (W.C., lavabos, tarjas). incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	17.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
28	Desmontaje de jaboneras, despachadores de toallas y papel sanitario, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	25.00		
29	Desmontaje de regaderas y manerales ,incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	jgo	4.00		
30	Desmantelamiento de tarja y mesa de acero inoxidable de 2.48 x 0.67 m y conexiones, incluye: meble de madera, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		
31	Desmantelamiento de tarja y mesa de acero inoxidable de 3.556 x 0.70 m y conexiones en Cocina, incluye: mueble de madera,material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		
32	Cancelar salida hidráulica y/o sanitaria de muebles desmantelados y retiro de conexiones en Cocina incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	sal	74.00		
33	Cancelar salida de línea de alimentación de gas, de muebles desmantelados y retiro de conexiones en Cocina, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	sal	1.00		
34	Desmontaje de equipo de para ver radiografías (negatoscopio) , incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	4.00		
35	Desmontaje deequipo de aire acondicionado minisplit, incluye: traslado al lugar de su intalacion, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	3.00		
36	Desmontaje de lámparas de 2x32 watts en falso plafón, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	43.00		
37	Desmontaje de lámparas de 2x23 watts de sobreponer en falso plafón, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	31.00		
38	Desmontaje de lámparas de 1x13 watts de sobreponer en muro, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	24.00		
39	Desmontaje de lámparas spots de 1x13 watts de empotrar en plafón, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	6.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
40	Desmontaje de contactos dúplex aterrizados, incluye: material, mano de obra y herramienta menor	pza.	56.00		
41	Desmontaje de apagadores sencillo de 15 ampers, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	80.00		
42	Desmontaje de intercomunicador enfermo enfermera , incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
43	Desmontaje de botonera de llamada enfermo enfermera incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	24.00		
44	Desmontaje de centro de carga de 12 circuitos, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
45	Desmontaje de interruptor de cuchillas de 3x60 ampers incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
46	Desmontaje y bloqueo de tomas de gases medicinales, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	salida	4.00		
47	Desmontaje de cajas, tapas y jacks de nodos voz, incluye, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	32.00		
48	Desmantelamiento de canalización para alimentación d nodos de voz y datos, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	salida	32.00		
49	Carga y acarreo en carretilla hasta 800 m, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	48.85		
50	Carga manual y acarreo en camión volteo hasta el tiradero, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	48.85		
Total: PRELIMINARES					
A2	ALBAÑILERÍA				
52	Emboquillado de muros para recibir puertas, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	139.67		
53	Resanes en muros y losas con mortero ce:ar 1:3, incluye: limpieza de la superficie, aplicacion, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	20.00		
54	Muro de block de 20x20x40cm pesado pegado con	m2	15.83		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	mortero ce:ar 1:3, incluye: limpieza de la superficie, aplicacion, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución				
55	Castillo de 15x15 cm con concreto armado f'c=150y armex 8x8 incluye: cimbra y descimbra, elaboracion y vaciado del concreto, habilitado del acero, limpieza de la superficie, aplicacion, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	38.17		
56	Repello ce: ar 1:5, incluye: c, material, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	31.67		
57	Acabado fino ce: ar 1:3 con llana de madera, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	31.67		
58	Relleno con material sano compactado sin control del laboratorio en capas de 20 cms , incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	4.48		
59	Elaboracion y vaciado de concreto f'c=150kg/cm2 en firme de 8 cms de espesor, incluye: material, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	4.48		
	Total: ALBAÑILERÍA				
A3	PISOS				
61	Suministro e instalación de piso de loseta cerámica de 33 x33 cm S.M.A. pegada con pegamento piso sobre piso, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	44.98		
62	Lavado, pulido y brillado de piso de loseta vinilica , incluye: lijaas no 180 y no 220, estopa, maneral, cera liquida, mopet, franela, mechudo, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	470.43		
63	Suministro y colocacion de papel KRAFT para proteccion de piso, incluye: Tendido, corte, pegado con cinta masking tape de 2", retiro, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M2	470.43		
	Total: PISOS				
A4	LAMBRIN				
65	Suministro e instalación de lambrin de 20x30 cm S.M.. en muro de baño, incluye: pegazulejo piso a piso, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo	M2	133.27		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	necesario para su correcta ejecución				
Total: LAMBRIN					
A5	MURO DE TABLAROCA				
67	Suministro e instalación de muro de tablaroca a una cara ; incluye: canaleta, postes de 4.5 cm cal 24, tablaroca de 13 mm, pijas para tablaroca, perfacinta, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	710.19		
68	Suministro e instalación de muro de durock a una cara ; incluye: canaleta, postes de 4.5 cm cal 24, durock de 13 mm, pijas para durock, basecoat, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	2.21		
69	Suministro e instalación de muro de tablaroca a dos caras, incluye: canaleta, postes de 6.3 cm cal 24, tablaroca de 13 mm, pijas para tablaroca, perfacinta, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	26.96		
70	Suministro e instalación de muro de tablaroca a dos caras, de 1.10 m de altura incluye: canaleta, postes de 6.3 cm cal 24, tablaroca de 13 mm, pijas para tablaroca, perfacinta, PTR de 2 1/2" rojo material, taquetes de expansion de 3/8" diam y placa de asiento soldada de 3/8" de 63x150 mm, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	52.24		
71	Suministro e instalación de cajillo de tablaroca de 4.25 : 1.25 m x 0.20 m de altura incluye: canal de carga, listoncal 24, tablaroca de 13 mm, pijas para tablaroca, perfacinta, PTR de 2 1/2" rojo, material, taquetes , mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00		
72	Suministro e instalación de columna a base de durock de 0.70m de desarrollo, incluye: poste, canal cal 24, durock, basecoat, , pijas , perfacinta, material, taquetes , mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	2.60		
73	Emboquillado de muros , incluye: Angulo, redimix y perfacinta, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	123.27		
74	Perfilado de aristas de muros; incluye: Angulo, redimix perfacinta, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	94.98		
75	Suministro y colocacion de canes de madera en muro de tablaroca a base de madera de 8"x1" ; incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	37.40		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
Total: MURO DE TABLAROCA					
A6	PLAFON MODULAR				
77	Suministro e instalación de plafon modular de 60 x60 incluye:tee de aluminio, angulo de remate , alambre cal 12, pernos de anclaje hilti para losa de concreto, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	30.91		
78	Suministro e instalación de platabanda de tablaroca de 0.15 m de ancho, incluye: canal de carga, liston cal 24, tablaroca de 13 mm, pijas para tablaroca, perfacinta, material, taquetes , mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	25.00		
Total: PLAFON MODULAR					
A7	PINTURA				
80	Suministro y aplicación de pintura en muros de tablaroca, incluye: dos manos de pintura vinil acrílica, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	895.59		
81	Suministro y aplicación de sellador 5x1 en muros, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	895.59		
82	Suministro y aplicación de pintura en plafón de tablaroca, incluye: dos manos de pintura vinil acrílica, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	571.00		
83	Suministro y aplicación de sellador 5x1 en plafón, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	571.00		
84	Suministro y aplicación de Palladio en muros, incluye: sotofondo, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	6.10		
Total: PINTURA					
A8	ELECTRICO				
85	Suministro e instalación de acometida eléctrica desde la SALIDA subestación eléctrica hasta el tablero de distribución, incluye: canalización base de tubería conducir galvanizada de 2-2 1/2" pared gruesa, condulets, coplas, cuatro hilos de cable cal. 1/0 y uno del # 2 desnudo tierra física , soportería a base de canal de 4"x2" y abrazaderas, taquetes, pijas, guías galvanizadas, conexión y prueba, hasta 4 m de altura, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo		1.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	necesario para su correcta ejecución				
86	Suministro e instalación de contactos dúplex polarizado grado hospital, incluye: caja registro, tapa, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	68.00		
87	Suministro e instalación de apagadores , incluye: caja, registro, tapa, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra y herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	38.00		
88	Alimentación eléctrica para apagadores, lámparas y contactos, aire acondicionado, incluye: canalización , a base de tubería conduit pd de fo. go. de 13 - 19 mmm de diam., cable cal. 10, 12, 14 thw awg, caja condulet, curvas, coples, conectores, contra monitor, guías, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	SALIDA	196.00		
89	Suministro e instalación de tablero de distribución modelo IAB00320 , empotrado en muro, incluye, presentación, montaje y fijación, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
90	Suministro e instalación de interruptor termomagnético FAL 3X100 amperes de empotar, incluye: presentación, montaje, fijación, conexiones de 2" de diam., caja de empotrar en muro , material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00		
91	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 1x20 amperes, incluye: presentación, montaje, fijación, conexiones y cableado en el tablero de distribución , material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	20.00		
92	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2x30 amperes, incluye: presentación, montaje, fijación, conexiones y cableado en el tablero de distribución , material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	4.00		
93	Identificación de circuitos en tablero de contactos, incluye: rotulación, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		
94	Instalación de anuncio luminoso para local, incluye: limpieza, aplicación de pintura esmalte, soquet de baquelita, fco de 9 watts tipo led, presentación, montaje hasta 4.0mts de altura, , fijación, , material mano de obra y herramienta menor.	PZA	1.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
95	Suministro e instalación de lámparas tipo led de empotrar en plafon de 60x 60 ccm x 44 watts a 4200 °k, 110 volts 60 hertz, incluye: presentación, montaje, fijación, , material mano de obra y herramienta menor.	PZA	56.00		
96	Suministro e instalación de lámparas tipo led de empotrar en plafon de 25x25 ccm x 18 watts a 6500 °k, 110 volts 60 hertz, incluye: presentación, montaje, fijación, , material mano de obra y herramienta menor.	PZA	28.00		
97	Suministro e instalación de reflectores tipo led de 150 watts, para intemperie°k, 110 volts 60 hertz, incluye: presentación, montaje, fijación, , material mano de obra y herramienta menor.	PZA	2.00		
98	Suministro e instalación de fotocelda para 1000 watts, incluye: presentación, montaje, fijación, base, conector, soporte, material mano de obra y herramienta menor.	PZA	1.00		
99	Suministro e instalación de alarma audiovisual en puertas de emergencia, incluye: presentación, montaje, fijación, base, conector, soporte, bocina, transformador, electroiman, conexión electrica, material mano de obra y herramienta menor.	jgo	2.00		
Total: ELECTRICO					
A9	VOZ Y DATOS				
101	Suministro e instalacion de cable de fibra optica para enlace de site hgm a U-304, con cable de fibra optica multimodo, tipo om3 de 6 hilos 1gb. incluye: cargo directo por el costo de materiales y mano de obra requeridos, flete a obra, acarreo hasta el lugar de su utilizacion, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta. , etiqueta de identificacion, prueba de f.o. y todo lo necesaro para su correcta ejecucion	ml	150.00		
102	Suministro e instalación de canalizacion para datos desde el Site de telecom hasta el registro ubicado en el área de site de recursos humanos , incluye: canalización base de tubería conducir galvanizada de 2" pared gruesa, condulets, coples, , soportería a base de unicanal de 4"x2" y abrazaderas, taquetes, pijas, guías galvanizadas, conexión, hasta 5 m de altura, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	150.00		
103	Suministro e instalación de alimentación para nodo de datos, incluye: canalización a base de cable UTP cal. 24 cat 6, 4 pares tubería conduit de fo. Go. Pd, condulets, conectores contra monitor, soportaría a base de canal de 4"x2", abrazaderas, taquetes, pijas, guías galvanizadas, conexión, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta	SALIDA	46.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ejecución				
104	Jumper multimodo, duplex lc-lc, 2 metros, mca. Leviton, belden o similar no.updlc-s03	PZA	4.00		
105	Organizador vertical frontal y posterior, 2 ur, mca. Leviton, belden o similar no. 492ru-hfr	PZA	2.00		
106	Conector de fibra optica , fastcam (pre-pulido) lc, multimodo, mca. leviton, belden o similar mod. 49991-slc	PZA	12.00		
107	Suministro e instalación de jacks j-45 Modelo 6110G-RW6 mca. LEVITON ccat 6A/10G JACK, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	46.00		
108	Suministro e instalación de tapas para un modulo mca. LEVITON modelo SAN 012 cat 42080-1WS para jacks j-45 Modelo 6110G-RW6, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	46.00		
109	Suministro e instalación de pach cord mca. Panduit o similar mod. UTPSP3BUY cat 6/clase e T568B, 24awg, color azul, 3 ft., incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	46.00		
110	Suministro e instalación de pach cord mca. Panduit o similar od. UTPSP10BUY cat 6/clase e T568B, 24awg, color azul, 7ft., incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	73.00		
111	Escaneo de circuitos de datos, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	46.00		
112	Rotulación de circuitos de datos, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	46.00		
113	Suministro e instalacion de Rack para montaje de equipo en SITE, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		
114	Suministro e instalacion de canalizacion para telefonia analogica desde la caja registro en el andador hasta el registro del site del area de recursos humanos , incluye: tuberia conduit pared gruesa de 2" de diam, condulets, coples, contra monitor, cajas registro de 30x30 cm, soporteria a base de unical de 2x4" y abrazaderas, taquetes, pijas, guia galvanizada, conexiones, material, mano de obra y herramienta menor. y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	70.00		
115	Suministro e instalación de cable multipar de 50 pares	ml	70.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	para enlace telefonico, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra, materiales requeridos, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion.				
116	Suministro e instalación de alimentación para nodo de voz, incluye: canalización a base de cable UTP cal. 24 cat 6, 4 pares tubería conduit de fo. Go. Pd, condulets, conectores contra monitor, soportería a base de canal de 4"x2", a cada 1.50 mts, abrazaderas, taquetes, pijas, guías galvanizadas, conexión, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	SALIDA	27.00		
117	Suministro e instalación de jacks RJ-11 Modelo CJ688TGBU, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecuciónherramienta menor.	PZA	27.00		
118	Suministro e instalación de tapas para un modulo mca. Panduit jacks RJ-11 Modelo CJ688TGBU, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	27.00		
119	Escaneo de circuitos de voz, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	27.00		
120	Rotulación de circuitos de voz, incluye: material mano de obra y herramienta menor, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	27.00		
176	Suministro e instalacion de placa OPT-X50/12SUM multimodo LOPTIMIOM, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		
177	Suministro e instalacion de adap. c/6 coples Duplex multimodo, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		
178	Suministro e instalacion Panel de Parcheo de 48 puertos CAT5e., incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		
179	Suministro e instalacion Panel de Parcheo de 48 puertos CAT6a., incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2.00		
Total: VOZ Y DATOS					
AA	CARPINTERIA				
122	Suministro e instalacion de puerta de 0.85 x 2.10 m, incluye: marco, bisagras, chapa, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
123	Suministro e instalacion de puerta de 0.93 x 2.10 m, incluye: marco, bisagras, chapa, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	6.00		
124	Suministro e instalacion de puerta de madera 1.25 x 2.10 m, incluye: marco, bisagras, chapa, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra y herramienta menor	PZA	1.00		
125	Suministro e instalacion mueble de madera de 3.49 x 0.70, incluye: plataforma de madera de 18 mm d espesor de mdf de 70 cm de ancho y plataforma de madera de mdf de 30 cm de ancho, fondo de triplay de mdf de 12 mm de espesor, laterales de 18 mm de espesor de mdf, dos cajoneras de 3 cajones cada una de 40x20xcm de fondo, aplicacion de resanador, laca, correderas, jaladeras y chapa, pasacables, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra y herramienta menor	PZA	1.00		
126	Mantenimiento a closet de madera de 5.40 x 2.60 x 0.6 m, incluye: plataforma de madera de 13 mm d espesor de mdf de 60 cm de ancho , fondo de triplay de mdf de 12 mm de espesor, lijado de la madera, aplicacion barniz natural polyform a dos capas , correderas, jaladeras y chapa, carretillas , presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra y herramienta menor	PZA	1.00		
127	Suministro e instalacion de closet de madera de 1.50x 0.68x2.60 m m, incluye:entrepaños de madera de 18 mm d espesor de 60 cm de ancho , fondo de triplay de mdf de 13 mm de espesor, lijado de la madera, aplicacion barniz natural polyform a dos capas ,puertas a dos hojas corredizas, correderas, jaladeras y chapa, carretillas , presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra y herramienta menor	PZA	1.00		
128	Suministro e instalacion de barra de madera de pino de 1.50x0.60 y 1.00 x 0.60m acabado formaica blanca,incluye: , presentación, montaje y fijación, pasta, adhesivo no mas clavos, respaldo, fondo madera mdf, materiales, mano de obra y herramienta menor	pza	1.00		
129	Suministro e instalacion de molduras de plastico comprimido color cherry de 10 x 1 cm de ancho en marcos de puertas,incluye: , presentación, montaje y fijación, pasta, sellado con tinta, adhesivo no mas clavos, materiales, mano de obra y herramienta menor	ml	53.10		
Total: CARPINTERIA					
AB	ALUMINIO				
131	Suministro e instalación de puerta de aluminio línea 2" de 0.90 x 2.1 m, incluye: fondo de vidrio de 6 mm,	pza.	3.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	puerta con panelart hasta un metro y 1.10 m de vidrio de 6 mm, vinyl, pijas, chapa, bisagras, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución				
132	Suministro e instalación de puerta de aluminio natural línea 2" de 0.93 x 2.1 m, incluye: fondo de vidrio de 6 mm, puerta con panelart hasta un metro y 1.10 m de vidrio de 6 mm, vinyl, pijas, chapa, bisagras, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	2.00		
133	Suministro e instalación de puerta de aluminio, fondo de durock, relleno de lana mineral, de 1.90 x 2.60 m, ubicado en Salida de Emergencia, incluye: antepecho de 50 x 1.99 m, bisagras, barra anti pánico, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	2.00		
134	Suministro e instalación de puerta de aluminio natural doble línea 2" de 2.00x 2.10 , incluye: fondo de vidrio de 6 mm, puerta con durock hasta un metro y 1.10 m de vidrio de 6 mm, vinyl, pijas, chapa, barra de empuje, pasador de maroma, antepecho de 0.50 x 2.0 fondo de vidrio, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
135	Suministro e instalación de cancel de aluminio corredizo línea 2" de 1.00 x 2.10 m corredizo fondo vidrio de 6 mm, chapa, ubicado en site, incluye: antepecho de 1.00 x 0.50 m carretilla, riel, pijas, vinyl, jaladera, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	3.00		
136	Suministro e instalación de cancel interior de aluminio línea de 2" , vidrio de 6 mm, incluye: trazo, corte, ensamblado, fletes, acarreo, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	61.65		
137	Suministro e instalación de cancel exterior de aluminio línea de 2" , vidrio de 6 mm y durock en la parte baja a 1, 00 m de altura, incluye: trazo, corte, ensamblado, fletes, acarreo, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	87.07		
138	Suministro e instalación de rejilla rejilux blanca de 50 cm de altura, en la parte superior de los cancelos interiores, incluye : presentación, corte, montaje, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo	ml	45.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	necesario para su correcta ejecución				
139	Suministro e instalación de ventanas de 0.40 x 1.94 de aluminio natural un fijo y corredizos, incluye : presentación, corte, montaje, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	3.00		
140	Suministro e instalación de ventanas de celocia de 0.40 x .60 de aluminio natural un fijo y corredizos, incluye : presentación, corte, montaje, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	18.00		
141	Suministro e instalación de mosquiteros con marco de aluminio natural , incluye : presentación, corte, montaje, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	11.43		
142	Suministro e instalación de mampara de baño de 1.49 x 1.85 m con una puerta de aluminio blanco con pasador y bisagra, fondo de acrílico opalino cada una de 0.57 x 1.30 m,y un fijo de 0.37 x 1.85, incluye: presentación, pasador, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	5.00		
143	Suministro e instalación de mampara de baño de 1.49 x 1.85 m con dos puerta de aluminio blanco con pasador y bisagra, fondo de acrílico opalino cada una de 0.57 x 1.30 m,y un fijo de 71 x 1.85, incluye: presentación, pasador, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
144	Suministro e instalación de mampara de baño de 0.45 x 1.39 m de aluminio blanco con, fondo de acrílico opalino , incluye: presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
145	Suministro e instalación de moldura de aluminio en marcos de puertas por cambio de piso, incluye : presentación, perforación, montaje, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	18.00		
146	Suministro e instalación de topes para puerta, incluye : presentación, perforación, montaje, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	14.00		
147	Suministro e instalación de espejo de 1.52 x 0.60 m, con marco de aluminio, incluye : presentación, perforación, montaje, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	2.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
148	Suministro e instalación de película a cuadros de 90 cm de altura en puertas ventanas, incluye : presentación, corte, montaje, fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	87.07		
149	Suministro e instalación de soportes en falso plafon de metal desplegado para lampara de 60x60 cm , incluye : trazo, corte con disco, perfilado, refuerzo con canaleta de carga perimetral, soporte a base de tee de aluminio, material, mano de obra, herramienta menor y ltodo lo necesario para su correcta ejecución	m2	56.00		
150	Suministro e instalación de soportes en falso plafon de metal desplegado para lampara de 25x25 cm , incluye : trazo, corte con disco, perfilado, refuerzo con canaleta de carga perimetral, soporte a base de tee de aluminio, material, mano de obra, herramienta menor y ltodo lo necesario para su correcta ejecución	m2	27.00		
180	Suministro e instalación de puerta de aluminio línea 2" de 1.10 x 2.1 m, y fijo de 2.10 x 0,17, antepecho de 1.28 x 0.50 de cristal incluye: fondo de vidrio de 6 mm, puerta con panelart hasta un metro y 1.10 m de vidrio de 6 mm, vinil, pijas, chapa, bisagras, presentación, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
181	Suministro e instalación de pasador de seguridad en puerta principa incluye: , presentación, trazo, perforacion, montaje y fijación, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
	Total: ALUMINIO				
AC	HERRERÍA				
152	Suministro eInstalacion de proteccion a base de solera de fierro y cuadrado de 3/8, incluye: trazo, corte, presentacion, soldadura, montaje y fijacion, anclas, pintura anticorrosiva, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	9.26		
153	Suministro y aplicación de pintura esmalte a marcos metalicos, incluye: raspar marcos, aplicar primer, lijar, aplicar pinturas esmalte secado rapido, enpapelar, maskintape, hacer rosca (9 pzas) , material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	5.00		
	Total: HERRERÍA				
AD	HIDROSANITARIO				

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
155	Suministro e instalación de vertedero de 40 x 40 cm de acero inox., incluye: llave mezcladora, cubre taladros, manguera y válvulas coflex, contracanasta, cespól plomo, pasta, silicón, traslados, fletes, acarreo, presentación, montaje y fijación, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
156	Suministro e instalación de alimentación hidráulica a muebles de baño, incluye: tubería de cobre, soldadura de estaño 50x50, lija, conexiones, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	salida	18.00		
157	Suministro e instalación de alimentación sanitaria a muebles de baño, incluye: tubería de PVC de 2" y 4" de diam, pegamento, lija, conexiones, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	salida	23.00		
158	Suministro e instalación de W.C. para tanque bajo, incluye: fluxómetro, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	9.00		
159	Suministro e instalación de lavabo modelo Veracruz, incluye: llave mezcladora, cubre taladros, contra, cespól de latón, adaptador de hule, mangueras y válvulas coflex, soporte universal, silicón, conexión, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	4.00		
160	Suministro e instalación de mingitorio. para fluxómetro incluye: fluxómetro, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
161	Suministro e instalación de fluxómetro para mingitorio, incluye: , materiales, mano de obra y herramienta menor	pza.	1.00		
162	Desazolver bajante de aguas pluviales, incluye: demolición de losa de concreto de 15 cm de espesor, rotura de tubo de albañal de 4" de diam, retiro de azolve en tubería, encamizado con tubo de pvc, encofrado con mortero ce:ar1:3, relleno con material limpio, elaboración y vaciado de concreto en firme de 1.0 x 0.60 x 0.15 m, limpieza del área, desazolve del registro pluvial, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	1.00		
163	Suministro e instalación de barra de concreto de 1.52 x 0.54x 0.10 m, para dos ovalines forrada con azulejo, faldón y zoclo, incluye: trazo, corte, presentación, montaje, fijación, cimbra, acero, concreto, descimbrado, pegazulejo, cespól cromado, mangueras coflex,	pza.	1.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	adaptador, válvulas, llave mezcladora, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución				
164	Suministro instalación despachador de toallas sanitarias, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	4.00		
165	Suministro e instalación portarrollos, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	9.00		
166	Suministro instalación dosificador de jabón, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	6.00		
167	Suministro e instalación de gancho de pared para baños en muros, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	4.00		
168	Suministro e instalación de coladeras helvex h-24, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	7.00		
169	Suministro e instalación de asiento largo rígido para w,c,, incluye: material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	9.00		
	Total: HIDROSANITARIO				
AE	AIRE ACONDICIONADO				
171	Suministro e instalación de equipo portatil marca york c similar modelo yufz12bag-afx, voltaje 115/60 , incluye: , presentacion , montaje y fijacion, instalacion electrica, linea descarga de aire condensado con tubo de pvc de 8"de diam,descarga de condensados, prueba y arranque material, mano de obra y herramienta menor, y todo lo necesario para su correcta ejecución y terminación.	PZA	1.00		
	Total: AIRE ACONDICIONADO				
AF	ACABADOS				
173	Suministro e instalación de zoclo de vinil de 7 cm en muros , incluye: limpieza del área, aplicación de pegamento de contacto, material, mano de obra y herramienta menor, y todo lo necesario para su correcta ejecución y terminación.	ml	557.38		
	Total: ACABADOS				
AG	LIMPIEZA				
175	Limpieza final del área, incluye, retiro de escombros, aspirado durante toda la duración de la obra, limpieza	m2	571.00		

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	---------

con agua , jabón, trapeador, desmanchado, etc.,
material, mano de obra y herramienta menor, y todo lo
necesario para su correcta ejecución y terminación.

Total: LIMPIEZA

Total: RECURSOS HUMANOS